

Số: 153TTr-UBND

Thạch Châu, ngày 18 tháng 12 năm 2023

[

TỜ TRÌNH

**Về việc thẩm định Báo cáo kinh tế kỹ thuật - dự toán
Công trình: Nâng cấp mặt đường giao thông tại thôn Lâm Châu, Quang
Phú và thôn Hồng Lạc xã Thạch Châu năm 2023**

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân huyện Lộc Hà;
- Phòng Kinh tế và Hạ tầng.

Căn cứ Quyết định số 27/QĐ-UBND ngày 09/01/2023 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch làm đường giao thông, rãnh thoát nước, kênh mương nội đồng, hỗ trợ phục hồi, nâng cấp mặt đường bê tông xi măng năm 2023 trên địa bàn tỉnh; Quyết định số 1276/QĐ-UBND ngày 30/3/2023 của UBND huyện về việc ban hành Kế hoạch làm đường giao thông, rãnh thoát nước, kênh mương nội đồng, hỗ trợ phục hồi, nâng cấp mặt đường bê tông xi măng năm 2023 trên địa bàn;

Căn cứ Nghị quyết số 124/NQ-HĐND ngày 29/12/2020 của Hội đồng nhân dân huyện về việc ban hành quy định tạm thời một số chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và phát triển sản phẩm OCOP thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp trên địa bàn huyện Lộc Hà giai đoạn 2021-2025;

Căn cứ Nghị quyết số 66/NQ-HĐND ngày 22/7/2022 của Hội đồng nhân dân huyện Lộc Hà về việc ban hành một số chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và phát triển sản phẩm OCOP trên địa bàn huyện giai đoạn 2022 – 2025;

Căn cứ Quyết định số 1276/QĐ-UBND ngày 30/3/2023 của UBND huyện về việc ban hành Kế hoạch làm đường giao thông, rãnh thoát nước, kênh mương nội đồng, hỗ trợ phục hồi, nâng cấp mặt đường bê tông xi măng năm 2023 trên địa bàn;

Căn cứ Kế hoạch đầu tư xây dựng các công trình thuộc Chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2023 của xã;

UBND xã Thạch Châu trình thẩm định hồ sơ BCKTKT - dự toán công trình: Nâng cấp mặt đường giao thông tại thôn Lâm Châu, Quang Phú và thôn Hồng Lạc xã Thạch Châu năm 2023 với các nội dung chính sau:

1. Tên công trình: Nâng cấp mặt đường giao thông tại thôn Lâm Châu, Quang Phú và thôn Hồng Lạc xã Thạch Châu năm 2023;

Địa điểm xây dựng: Xã Thạch Châu, huyện Lộc Hà;

2. Tên chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân xã Thạch Châu, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh;

3. Mục tiêu, nhiệm vụ công trình:

- Các chỉ tiêu chính:

Nâng cấp mặt đường 06 tuyến đường trên địa bàn thôn Lâm Châu, Quang Phú và thôn Hồng Lạc, xã Thạch Châu, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh:

a. Tuyến từ nhà anh Niêm đi anh hướng chiều dài 75m, chiều rộng bình quân 5,0m.

Kết cấu mặt đường tính từ trên xuống:

- Kết cấu mặt đường trên mặt đường đã bù phụ: Lớp bê tông nhựa BTNC 12,5 dày 5cm, nhựa dính bàn 0,5kg/m².

- Trước khi thảm nhựa tiến hành vệ sinh mặt đường của và xử lý khe co giãn, đối với các đoạn hư hỏng bù vênh bằng bê tông nhựa tại những vị trí còn hư hỏng.

b. Tuyến từ nhà văn hóa đi anh Nghi chiều dài 120m, chiều rộng bình quân 5,0m.

Kết cấu mặt đường tính từ trên xuống:

- Kết cấu mặt đường trên mặt đường đã bù phụ: Lớp bê tông nhựa BTNC 12,5 dày 5cm, nhựa dính bàn 0,5kg/m².

- Trước khi thảm nhựa tiến hành vệ sinh mặt đường của và xử lý khe co giãn, đối với các đoạn hư hỏng bù vênh bằng bê tông nhựa tại những vị trí còn hư hỏng.

c. Tuyến từ trường Mầm Non đi ông Minh chiều dài 150m, chiều rộng bình quân 5,0m.

Kết cấu mặt đường tính từ trên xuống:

- Kết cấu mặt đường trên mặt đường đã bù phụ: Lớp bê tông nhựa BTNC 12,5 dày 5cm, nhựa dính bàn 0,5kg/m².

- Trước khi thảm nhựa tiến hành vệ sinh mặt đường của và xử lý khe co giãn, đối với các đoạn hư hỏng bù vênh bằng bê tông nhựa tại những vị trí còn hư hỏng.

d. Tuyến từ nhà văn hóa đi anh Thăng chiều dài 166m, chiều rộng bình quân 5,0m.

Kết cấu mặt đường tính từ trên xuống:

- Kết cấu mặt đường trên mặt đường đã bù phụ: Lớp bê tông nhựa BTNC 12,5 dày 5cm, nhựa dính bàn 0,5kg/m².

- Trước khi thảm nhựa tiến hành vệ sinh mặt đường của và xử lý khe co giãn, đối với các đoạn hư hỏng bù vênh bằng bê tông nhựa tại những vị trí còn hư hỏng.

e. Tuyến từ công trạm xá đến công HTX chiều dài 23m, chiều rộng bình quân 5,0m.

Kết cấu mặt đường tính từ trên xuống:

- Kết cấu mặt đường trên mặt đường đã bù phụ: Lớp bê tông nhựa BTNC 12,5 dày 5cm, nhựa dính bàn 0,5kg/m².

- Trước khi thảm nhựa tiến hành vệ sinh mặt đường của và xử lý khe co giãn, đối với các đoạn hư hỏng bù vênh bằng bê tông nhựa tại những vị trí còn hư hỏng.

f. Tuyến từ nhà bà Thường đi ông Đồng chiều dài 85m, chiều rộng bình quân 5,0m.

Kết cấu mặt đường tính từ trên xuống:

- Kết cấu mặt đường trên mặt đường đã bù phụ: Lớp bê tông nhựa BTNC 12,5 dày 5cm, nhựa dính bàn 0,5kg/m².

- Trước khi thảm nhựa tiến hành vệ sinh mặt đường của và xử lý khe co giãn, đối với các đoạn hư hỏng bù vênh bằng bê tông nhựa tại những vị trí còn hư hỏng.

4. Tổng vốn đầu tư

Tổng số tiền: 732.884.000 đồng (*Bảy trăm ba mươi hai triệu tám trăm tám mươi tư ngàn đồng*).

Trong đó:

- | | |
|--------------------|-------------------|
| - Giá trị xây lắp: | 732.884.000 đồng. |
| - Chi phí khác: | 0 đồng. |

5. Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh, ngân sách huyện hỗ trợ theo cơ chế nâng cấp mặt đường giao thông nông thôn, Ngân sách xã và huy động đóng góp của nhân dân.

6. Hình thức quản lý đầu tư xây dựng:

Giao cho các đơn vị thôn hợp cộng đồng dân cư thống nhất lựa chọn hình thức thực hiện xây dựng công trình, lựa chọn doanh nghiệp có đủ năng lực để thi công xây dựng công trình;

7. Thời gian thực hiện: Trong năm 2023;

Vậy UBND xã Thạch Châu kính đề nghị Phòng Kinh tế và Hạ tầng thẩm định hồ sơ dự toán công trình: Nâng cấp mặt đường giao thông tại thôn Lâm Châu, Quang Phú và thôn Hồng Lạc xã Thạch Châu năm 2023. Để UBND xã có cơ sở phê duyệt đưa công trình vào triển khai, thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Lê Văn Thông